УШП-Строй.рф

+7 (999) 248 - 20 - 20
ushp-stroy@mail.ru

# Расчет № 0614201429

Дата расчета: 14.06.2026 г.

Последнее обновление цен: 01.02.2026 г.

Мы занимаемся проектированием и строительством малозаглубленных фундаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по технологии «Утепленная Шведская Плита»

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Площадь плиты** | **70,00** | **м2** | |
| | **Площадь укладки теплого пола** | **62,93** | **м2** | |
| | **Периметр** | **36,0** | **м.п.** | |
| | **Толщина песчаной подушки** | **300** | **мм** | |
| | **Толщина выбираемого слоя грунта** | **350** | **мм** | |
| | **Высота несущих ребер** | **300** | **мм** | |

| № | Наименование работ и затрат | ед. | кол-во | Цена | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Работы** | | | | |
| 1 | Разметка, вынос осей, высотные отметки | шт | 1 | 9500 | 9 500,00 |
| 2 | Земляные работы, подчистка грунта (дна траншей) | м2 | 95,00 | 110 | 10 450,00 |
| 3 | Устройство ввода водопровода и электричества | шт | 6 | 1500 | 9 000,00 |
| 4 | Устройство дренажа по пириметру дома | м.п. | 39,36 | 570 | 22 435,20 |
| 5 | Монтаж ливневой канализации | м.п. | 37,00 | 450 | 16 650,00 |
| 6 | Укладка геотекстиля | м2 | 105,00 | 35 | 3 675,00 |
| 7 | Устройство песчаной подушки с послойной трамбовкой виброплитой | м3 | 45,00 | 570 | 25 650,00 |
| 8 | Монтаж канализации под плитой | м.п. | 14,00 | 1000 | 14 000,00 |
| 9 | Укладка утеплителя под плиту (ЭППС/ПСБ) | м2 | 70,00 | 500 | 35 000,00 |
| 10 | Отделка цоколя плоским шифером | м.п. | 36,0 | 220 | 7 920,00 |
| 11 | Разводка водопроводных сетей к потребителям | м.п. | 134,0 | 250 | 33 500,00 |
| 12 | Монтаж Аварийных трапов | шт | 2,0 | 1000 | 2 000,00 |
| 13 | Изготовление и установка арматурных каркасов, монтаж арматурной сетки | м2 | 66,24 | 550 | 36 432,00 |
| 14 | Монтаж теплого пола и коллектора | м2 | 62,93 | 600 | 37 758,00 |
| 15 | Укладка бетона с вибрированием | м3 | 14,00 | 1600 | 22 400,00 |
| 16 | Затирка поверхности плиты затирочными машинами | м2 | 66,24 | 350 | 23 184,00 |
| 17 | Монтаж/Демонтаж опалубки | м.п. | 36 | 370 | 13 320,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого работы** | | **322 874,20** |
| **Материалы** | | | | | |
| 1 | Песок строительный | м3 | 60,00 | 1300 | 78 000,00 |
| 2 | Геотекстиль для фундамента | м2 | 120,00 | 85 | 10 200,00 |
| 3 | Труба канализационная | Компл | 1,00 | 26500 | 26 500,00 |
| 4 | Труба дренажная в геотекстиле | м.п. | 39,00 | 480 | 18 720,00 |
| 5 | Дренажный колодец D300 | шт | 2 | 3400 | 6 800,00 |
| 6 | ЭППС Технониколь Carbon Eco 100 | м3 | 8,5000 | 11500 | 97 750,00 |
| 7 | Пенополистирол ПСБ-С-35 | м3 | 9,00 | 5500 | 49 500,00 |
| 8 | Плоский шифер | м.п. | 36,00 | 590 | 21 240,00 |
| 9 | Труба гофрированная для ввода коммуникаций | м.п. | 50 | 190 | 9 500,00 |
| 10 | Труба водопроводная Рех-а | м.п. | 134,00 | 203 | 27 202,00 |
| 11 | Клей-Пена монтажная | шт | 8,00 | 800 | 6 400,00 |
| 12 | Термоклипы для пенопласта | шт | 150,00 | 28 | 4 200,00 |
| 13 | Стяжки пластиковые | шт | 200,00 | 4 | 800,00 |
| 14 | Труба теплого пола 16х2.2 | м.п. | 396,46 | 180 | 71 362,80 |
| 15 | Энэргофлекс | м.п. | 150,00 | 25 | 3 750,00 |
| 16 | Арматура стальная Ø 12 (на ребра) | т | 0,34 | 63000 | 21 420,00 |
| 17 | Арматура стальная Ø 12 (на силовые элементы) | т | 0,09 | 63000 | 5 670,00 |
| 18 | Арматура стальная Ø 8 (на хомуты и плиту) | т | 0,80 | 62000 | 49 600,00 |
| 19 | Проволока вязальная 1,2 мм | кг | 75,20 | 15 | 1 128,00 |
| 20 | Подставка под арматурный каркас | шт | 300,00 | 12 | 3 600,00 |
| 21 | Бетон, м350 | м3 | 14,00 | 6600 | 92 400,00 |
| 22 | Труба для ливневой канализации | м.п. | 50,00 | 170 | 8 500,00 |
| 23 | Коллектор | Компл | 1 | 18000 | 18 000,00 |
| 24 | Трап аварийный | шт | 2 | 4500 | 9 000,00 |
| 25 | Фиксатор угла | шт | 10 | 150 | 1 500,00 |
| | | | **Итого материалы** | | 642 742,80 |
| **Прочие расходы** | | | | | |
| 1 | Экскаватор | смена | 1 | 30000 | 30 000,00 |
| 2 | Бетононасос | смена | 1 | 38000 | 38 000,00 |
| 3 | Доставка материала Фура (ЭППС,арматура, теплый пол, каналицация) | машина | 1 | 20000 | 20 000,00 |
| 4 | Накладные расходы | | | | 15 000,00 |
| | | | **Итого прочие** | | 103 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Итого работ** | **322 874,20** |
| **Итого материалов** | 642 742,80 |
| **Прочие расходы** | 103 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Итого сумма** | 1 068 617,00 |

Уточнено 09.11.2026: песок 60 м³ и экскаватор включены в общий итог.
Песок и экскаватор оплачены заказчиком отдельно. Стоимость работ сохранена.